Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czyszczenie koryta rzeki Warty na odcinku od mostu przy ul. Włodowskiej do mostku na wysokości Szkoły Podstawowej w Marciszowie. Długość odcinka do czyszczenia ok. 1288 m (tj. 2576 m brzegu rzeki).

Termin wykonania zamówienia – **15 wrzesień 2014r.**

Zakres zadania:

1) wykaszanie roślinności wzdłuż obydwu brzegów rzeki,
2) czyszczenie koryta rzeki z roślinności, gałęzi, usuwanie zatorów,
3) usuwanie śmieci z koryta rzeki i z brzegów (min. elementy metalowe, plastikowe, gumowe, tektura, odpady wielkogabarytowe i inne zalegające w rzece i na jej brzegach).

Wykaszanie roślinności – na pasie o szerokości minimum 2 m od brzegu.

Usunięta roślinność po odsunięciu na odległość ok. 2 m od brzegu pozostaje na miejscu.

Wykonawca zagospodaruje śmieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do składanych ofert wykonawcy zobowiązani będą dołączyć następujące dokumenty potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia:

1) wykaz podmiotów na rzecz, których wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę o profilu podobnym o wartości minimum 30 000,00 zł netto, co udokumentowane zostanie stosownym oświadczeniem tych podmiotów o ich należytym wykonaniu,
2) wykaz osób